

## **Завершен монтаж конструкций пролетов эстакады на пересечении Каширского шоссе с МКАД**

13.04.2015

**Завершен монтаж металлических конструкций пролетных строений левоповоротной эстакады с Каширского шоссе из центра на внешнюю сторону МКАД. Эстакада сооружается над проезжей частью Каширки.**

Монтаж проводился в четыре этапа. Подъемный кран по очереди поднимал и устанавливал на место четыре металлические балки длиной чуть более 40 метров и весом около 40 тонн - по две на каждый пролет.

Как сообщили в Департаменте строительства Москвы, работы велись в ночное время, чтобы свести до минимума ограничения для движения автотранспорта по Каширскому шоссе.

Напомним, реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе с МКАД предусматривает возведение четырех эстакад - трех левоповоротных съездов общей длиной около 2,2 км и 323-метровой правоповоротной эстакады.

Также планируется строительство тоннеля длиной 132,5 метра, боковых проездов вдоль МКАД длиной 1,28 км, реконструкция МКАД и Каширского шоссе на подходах к развязке и других съездов на прилегающие территории.

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Каширским шоссе планируется завершить во втором квартале 2015 года.

<http://stroi.mos.ru>

---

Адрес страницы: <http://msi.mos.ru/presscenter/news/detail/1738923.html>

---

[ГБУ «Мосстройинформ»](#)